

CLIENTE

XAL Arquitectos

Javier Navarro

PROYECTO

AOF (Auditorio Origen Las Fuentes)

Equipos	USD 19,032.93
Mano de obra	MXN 81,100.00
Subtotal	MXN 408,640.70
Base gravable	MXN 408,640.70
IVA 16%	MXN 65,382.51
Total estimado	MXN 474,023.21

Cableado Coaxial (Salidas TV)

USD 1,330.01 MXN 6,900.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Linked Pro LP-GPC-24 Gabinete con Punto de Consolidación de 24 Puertos, Compatible con conectores Keystone, Instalación en Pared o techo falso, Se envía el Gabinete Armado. Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 74.67	MXN 300.00	MXN 1,585.01
	Viakon 9601 Cable Coaxial RG6, 305 Metros (1000 Pies) RG6, Malla 96%, Hecho en México / Intemperie	2.00	USD 1,197.48	MXN 0.00	MXN 20,607.62
	Panduit NKFWH Módulo Acoplador Coaxial RG6, Keystone, de 75 Ohms, 3.0 GHz, Color Blanco Mano de obra general - 11.00 pieza / MXN 6,600.00	22.00	USD 57.86	MXN 6,600.00	MXN 7,595.72

Cámaras de Seguridad (CCTV)

USD 7,943.75 MXN 31,300.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Hikvision DS-9664NI-M8 [Doble Poder de Decodificación] NVR 32 Megapixel (8K) / 64 Canales IP / AcuSense / ANPR / Conteo de Personas / Heat Map / 8 Bahías de Disco Duro / Soporta RAID con Hot Swap / 2 HDMI en 8K / Soporta POS / Alarmas I/O / Smart Search Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 2,942.23	MXN 300.00	MXN 50,933.30
	Western Digital WD181PURP Disco duro WD de 18TB / 7200RPM / Optimizado para soluciones de video inteligente Mano de obra general - 2.00 pieza / MXN 400.00	2.00	USD 1,779.14	MXN 400.00	MXN 31,017.50
	Hikvision IPC-D121H-C HiLook Series / Domo IP 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / 20 mts IR / Interior / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF - Cableado - 22.00 pieza / MXN 13,200.00 - Instalacion - 22.00 pieza / MXN 6,600.00	22.00	USD 884.62	MXN 19,800.00	MXN 35,023.57
	Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras Tipo Mini Domo / IP66	22.00	USD 246.40	MXN 0.00	MXN 4,240.34
	Hikvision IPC-B121H-C HiLook Series / Bala IP 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR / Exterior IP67 / PoE /	12.00	USD 365.52	MXN 10,800.00	MXN 17,090.29

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	dWDR / H.265+ / ONVIF - Cableado - 12.00 pieza / MXN 7,200.00 - Instalacion - 12.00 pieza / MXN 3,600.00				
	Hikvision DS-1280ZJ-XS Caja de Conexiones de Metal / Compatible con DS-2CD20XX, B8-TURBOGXX, THC-B120-XX,, THC-BXX, THC-TXX	12.00	USD 168.12	MXN 0.00	MXN 2,893.20
	Linked Pro PRO-CAT-5E-LITE Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies), Cat5e, 24 AWG, Color Gris, UL, para Aplicaciones en Videovigilancia, Redes de Datos. Uso Interior	10.00	USD 1,458.10	MXN 0.00	MXN 25,092.67
	Linked Pro LP-UT6-150-BU28 Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)	34.00	USD 99.62	MXN 0.00	MXN 1,714.38

Telefonía IP (Ingeniería de Valor)

USD 1,546.41 MXN 6,000.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Grandstream UCM6302A IP-PBX UCM6302A / 500 Usuarios / 75 Llamadas Simultáneas / 2 FXO + 2 FXS / 3 Puertos Gigabit PoE+ / Solución Híbrida On- Premise y Cloud Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 1,800.00	1.00	USD 362.29	MXN 1,800.00	MXN 8,034.71
	Grandstream GXP-2170 Teléfono IP empresarial de 12 Líneas con 5 teclas de función y conferencia de 4 vías, PoE Mano de obra general - 4.00 pieza / MXN 1,200.00	4.00	USD 580.00	MXN 1,200.00	MXN 11,181.31
	Grandstream GRP2611G Teléfono IP Grado Operador / 3 Líneas / 12 Botones Virtuales Multiuso / Pantalla LCD 2.8 Pulgadas / Puertos Gigabit con PoE / Audio HD / Compatible con GDMS Mano de obra general - 10.00 pieza / MXN 3,000.00	10.00	USD 563.10	MXN 3,000.00	MXN 12,690.48
	Linked Pro LP-UT6-150-BU28 Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)	14.00	USD 41.02	MXN 0.00	MXN 705.92

Cableado Estructurado (Salidas de Teléfono y Datos Unificadas)

USD 1,294.76 MXN 19,200.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	ALFA INST-VD Cableado de Voz/Datos Precio por Nodo Mano de obra general - 32.00 pieza / MXN 19,200.00	32.00	USD 0.00	MXN 19,200.00	MXN 19,200.00
	Linked Pro PRO-CAT- 6-LITE Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) Cat6, CM, 24 AWG, Alto Rendimiento, ETL, UL, Color Azul, Super Flexible, para Aplicaciones de Videovigilancia, Video HD, y Redes de Datos. Uso Interior	6.00	USD 1,107.24	MXN 0.00	MXN 19,054.67
	Linked Pro LP-UT6- 150-BU28 Cable de Parqueo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)	64.00	USD 187.52	MXN 0.00	MXN 3,227.06

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Linked Pro SR-1924-GN2G Gabinete de Pared 24U de 635 mm de Profundidad, Rack de 19 pulgadas en Acero Reforzado: Compacto y Resistente para Soluciones Profesionales Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 2,400.00	1.00	USD 435.43	MXN 2,400.00	MXN 9,893.38
	Linked Pro LP-PP-607 Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat6, 19 Pulgadas (48.26 cm), con Barra para Organizar Cable Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 34.39	MXN 300.00	MXN 891.82
	Linked Pro LP-PP-507 Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat5e, 19 Pulgadas con Barra para Organizar Cable Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 30.06	MXN 300.00	MXN 817.31
	Linked Pro LPCM-042U Organizador de Cables Horizontal de 2U para Rack de 19" con Cubierta Metálica Mano de obra general - 2.00 pieza / MXN 600.00	2.00	USD 46.34	MXN 600.00	MXN 1,397.47
	Ruijie RG-EG210G-P-V3 Router Balanceador con Función SD-WAN, PoE+ hasta 110 Watts, Hasta 4 Servicios de Internet y hasta 200 clientes con desempeño de 1 Gbps Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 174.66	MXN 300.00	MXN 3,305.75

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Ruijie RG-CS83-48GT4XS-PD RG-CS83-48GT4XS-PD Switch Administrable Capa 3 PoE con 48 puertos Gigabit 802.3af/at + 4 SFP+ para fibra 10Gb, hasta 1,480 watts, gestión gratuita desde la nube. Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 1,692.06	MXN 300.00	MXN 29,418.93
	Linked Pro S-CH-19X1U Charola para Soportar Equipos en Rack de 19, Profundidad de 34 cm, Color Negro, 1U Mano de obra general - 3.00 pieza / MXN 900.00	3.00	USD 84.81	MXN 900.00	MXN 2,359.51
	Linked Pro HTCM-1U Multicontacto Horizontal (PDU) de 8 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 55.91	MXN 300.00	MXN 1,262.16
	Linked Pro LP2KRT UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre Instalacion - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 513.30	MXN 300.00	MXN 9,133.46
	Linked Pro LP-UT6-150-BU28 Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 1.5 Metros (4.92 Pies) Azul Diámetro Reducido (28 AWG)	1.00	USD 2.93	MXN 0.00	MXN 50.42

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Linked Pro SR-1916-GAP-V4 Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 16 Unidades. Ventana de Cristal Templado. Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 2,400.00	1.00	USD 532.94	MXN 2,400.00	MXN 11,571.45
	Linked Pro LP-PP-607 Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat6, 19 Pulgadas (48.26 cm), con Barra para Organizar Cable Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 34.39	MXN 300.00	MXN 891.82
	Linked Pro LP-PP-507 Panel de Parcheo de Impacto (110) UTP de 24 Puertos Cat5e, 19 Pulgadas con Barra para Organizar Cable Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 30.06	MXN 300.00	MXN 817.31
	Linked Pro LP-ORG-01 Organizador de Cables Horizontal de 1U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones Mano de obra general - 2.00 pieza / MXN 600.00	2.00	USD 26.06	MXN 600.00	MXN 1,048.47
	Ruijie RG-CS83-48GT4XS-PD RG-CS83-48GT4XS-PD Switch Administrable Capa 3 PoE con 48 puertos Gigabit 802.3af/at + 4 SFP+ para fibra 10Gb, hasta 1,480 watts, gestión gratuita desde la nube. Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 1,692.06	MXN 300.00	MXN 29,418.93

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Linked Pro HTCM-1U Multicontacto Horizontal (PDU) de 8 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 55.91	MXN 300.00	MXN 1,262.16
	Linked Pro LP1KRT UPS de 1000VA/900W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre / 8 Salidas Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 404.51	MXN 300.00	MXN 7,261.28

Enlace Fibra MDF / IDF

USD 262.40 MXN 600.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Ruijie XG-SFP-LR-SM1310 Transceptor MINI-GBIC SFP+ 10GB Monomodo Hasta 10Km	2.00	USD 227.80	MXN 0.00	MXN 3,920.25
	Linked Pro EF-50-LC XG-SFP-LR-SM1310 Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 600.00	1.00	USD 34.60	MXN 600.00	MXN 1,195.44

Alarma de Intrusión

USD 809.78 MXN 6,900.00

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	Hikvision DS-PHA64-LPK KIT Panel de Alarma AX HYBRID PRO / 1 Panel Híbrido / 1 Teclado LCD • Instalacion - 2.00 pieza / MXN 600.00 • Cableado - 1.00 pieza / MXN 600.00	1.00	USD 203.81	MXN 1,200.00	MXN 4,707.40
	Linked Pro LK712 Batería de respaldo 12 V 7 Ah AGM Especial para Seguridad Electrónica UPS Sistemas de Emergencia Vida útil 5 años Terminales F1 + Adaptador F2 • Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 300.00	1.00	USD 252.70	MXN 300.00	MXN 4,648.75
	Hikvision DS-PM2-S(AU) (AX HYBRID PRO) Comunicador 3G/4G / Micro SIM / Compatible con el Panel DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)	1.00	USD 99.40	MXN 0.00	MXN 1,710.59
	S Fire SF581AGAB Sirena de 2 tonos 30 W/ Sonido 118 dB / Gabinete IMP30V3 Incluido • Mano de obra general - 1.00 pieza / MXN 900.00	1.00	USD 32.31	MXN 900.00	MXN 1,456.03
	S Fire SF-1017 Contacto magnético para puertas y ventanas aluminio y madera de empotrar color blanco / GAP:19 mm • Mano de obra general - 5.00 pieza / MXN 4,500.00	5.00	USD 10.70	MXN 4,500.00	MXN 4,684.14
	Linked Pro LP224W/1000 Bobina de Cable 305 Metros (1000 Pies): 4 x 22 AWG, Color Blanco,	1.00	USD 140.66	MXN 0.00	MXN 2,420.64

Img	Partida	Cant.	Equipo	MO	Total MXN
	CM, Para Sistemas de Seguridad y Alarmas				
	Linked Pro EP-1402/500-M Bobina de 152 Metros (500 Pies) / 14AWG 2 Conductores / Cable Profesional de ALTA FIDELIDAD 100% Cobre / Libre de Oxígeno / Interior / Color Blanco / Para Aplicaciones de Audio, Control de Acceso y Automatización (Por metro)	30.00	USD 70.20	MXN 0.00	MXN 1,208.08

NOTAS

- Nota 1: La ubicación definitiva de panel de alarma, teclado, sirena, comunicador y definición de zonas será validada durante la etapa de ingeniería del proyecto.
- Nota 2: La propuesta considera los dispositivos de intrusión identificados en el proyecto ejecutivo. La cobertura final y cualquier recomendación adicional de protección interior serán definidas durante la ingeniería ejecutiva.
- Nota 3: Los switches fueron seleccionados considerando capacidad de crecimiento, estandarización operativa y disponibilidad de puertos para futuras ampliaciones.
- Nota 4: La ubicación definitiva de equipos activos, racks, dispositivos de seguridad electrónica y distribución lógica de red será validada durante la etapa de ingeniería.
- Nota 5: La ingeniería ejecutiva definitiva podrá generar ajustes menores en la distribución física de dispositivos sin afectar la funcionalidad general del sistema.

CONDICIONES BASICAS

- 1. Anticipo de equipos: USD 19,032.93. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
- 2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
- 3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
- 4. Incluye 16% de IVA.
- 5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
- 6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.