FOLIO

ALFA-0180-V1

HQE security

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Taller Tepeyac 1167

CLIENTE

Taller Tepeyac 1167

ATENCION A

Mario Godina

PROYECTO

Taller Tepeyac 1167

TOTAL ESTIMADO

MXN 55,363.05

TC USD/MXN 18.74

Fecha: 4 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Taller Tepeyac 1167 - ALFA-0180-V1

ALFA-0180-V1
TALLER TEPEYAC 1167

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 55,363.05

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 1,930.72**
Mano de Obra	**MXN 11,550.00**
Subtotal	**MXN 47,726.77**
IVA 16%	**MXN 7,636.28**
Total estimado	**MXN 55,363.05**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.74

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

Central, comunicación y control	**MXN 16,725.60**
Frente, cochera y cerca eléctrica	**MXN 6,829.91**
Oficina y tienda	**MXN 7,400.54**
Taller y exhibición de llantas	**MXN 10,287.52**
Rack existente (9U)	**MXN 4,483.20**
Programación, pruebas y capacitación	**MXN 2,000.00**

SISTEMA

Central, comunicación y control

Totales: Equipo USD 753.87 Mano de Obra MXN 2,600.00 **Total MXN 16,725.60**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	Rack / ingreso				**Subtotal MXN 5,955.03**
	Hikvision DS-PWA96-M-WB (AX PRO) Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 96 Zonas / GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo / Compatible con los Accesorios AX PRO Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 291.13	MXN 500.00	**MXN 5,955.03**
	Ingreso				**Subtotal MXN 1,683.01**
	**Hikvision DS-PK1-E-WB** (AX PRO) Teclado Inalámbrico Táctil para Armado y Desarmado / Funciones de Automatización para control de Relevadores Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 73.81	MXN 300.00	**MXN 1,683.01**
	General				**Subtotal MXN 987.84**
	Hikvision DS-PKF1-WB(B) (AX PRO) Control Remoto para Armado y Desarmado / Teclas con Funciones Programables	2.00	USD 52.72	MXN 0.00	**MXN 987.84**
	Rack				**Subtotal MXN 4,063.99**
	**Ubiquiti UMR-ULTRA** Router UniFi Ultra LTE con WiFi 4 / ranura para 1 tarjeta SIM / 2 Puertos RJ45 10/100Mbps / Alimentación por USB Type-C y ATX DC / Bandas LTE B2, B4, B5 / Configuracion - 1.00 pieza - MXN 600.00	1.00	USD 184.87	MXN 600.00	**MXN 4,063.99**
	Techo				**Subtotal MXN 4,035.73**
	**WILSONPRO / WEBOOST 304-420** Antena Exterior Omnidireccional para Celular 4G LTE y 3G / 698 MHz a 2.7 GHz / Hasta 5 dBi / Cable RG58 de 6 m con Conector SMA Macho Instalacion - 1.00 pieza - MXN 1,200.00	1.00	USD 151.34	MXN 1,200.00	**MXN 4,035.73**

SISTEMA

Frente, cochera y cerca eléctrica

Totales: Equipo USD 236.42 Mano de Obra MXN 2,400.00 **Total MXN 6,829.91**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Z2 Cortina frontal				Subtotal MXN 551.27
 **S Fire SF-3012** Contacto Magnético para Piso Uso Rudo / GAP 75 mm (3 in) / Cable Blindado 55 cm / Placa de Montaje en L / 12 VCC Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 13.41	MXN 300.00	**MXN 551.27**
Z1 Cerca eléctrica, Z2 Cortina y Z4-Z5 Cochera				Subtotal MXN 2,485.75
Hikvision DS-PDMC-EG2-WB(B) (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas Instalación de equipo con taquetes - 3.00 equipo - MXN 900.00	3.00	USD 84.63	MXN 900.00	**MXN 2,485.75**
Z4 Portón vehicular y Z5 Puerta peatonal				Subtotal MXN 1,087.55
 **Hikvision DS-PD1-MC-RS** Contacto Magnético de Uso Rudo / Uso en Cortinas o Puertas de Emergencia de Metal o Madera / Interior Instalación de equipo con taquetes - 2.00 equipo - MXN 600.00	2.00	USD 26.02	MXN 600.00	**MXN 1,087.55**
General				Subtotal MXN 129.29
 **Linked Pro LP224W/1000M** Metro de 4 x 22 AWG, Color Blanco, CM, Para Sistemas de Seguridad y Alarmas	15.00	USD 6.90	MXN 0.00	**MXN 129.29**
Fachada exterior				Subtotal MXN 2,576.05
 **Hikvision DS-PS1-E-WB/R** (AX PRO) Sirena Inalámbrica con Estrobo Rojo para Exterior IP65 / 110 dB Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 600.00	1.00	USD 105.46	MXN 600.00	**MXN 2,576.05**

SISTEMA

Oficina y tienda

Totales: Equipo USD 325.58 Mano de Obra MXN 1,300.00 **Total MXN 7,400.54**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	Z6 a Z9 Ventanas corredizas				Subtotal MXN 2,738.43
	Hikvision DS-PDMCS-EG2-WB(B) (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico Slim / Uso en Interior / LED Indicador / Tamper Instalación de equipos con cinta doble cara - 4.00 equipo - MXN 400.00	4.00	USD 124.80	MXN 400.00	**MXN 2,738.43**
	Z11 Oficina (un detector en cada extremo)				Subtotal MXN 3,431.98
	**Hikvision DS-PDD12P-EG2-WB** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico de Doble Tecnología / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 12 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Instalación de equipo con taquetes - 2.00 equipo - MXN 600.00	2.00	USD 151.14	MXN 600.00	**MXN 3,431.98**
	Oficina				Subtotal MXN 1,230.13
	**Hikvision DS-PS1-I-WB(B)** (AX PRO) Sirena Inalámbrica Interior / 110 dB / Estrobo Color Azul Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 49.64	MXN 300.00	**MXN 1,230.13**

SISTEMA

Taller y exhibición de llantas

Totales: Equipo USD 436.96 Mano de Obra MXN 2,100.00 **Total MXN 10,287.52**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Z10 Puerta del taller					**Subtotal MXN 1,190.03**
	**Hikvision DS-PDMCX-E-WB** (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico para Exterior Protección IP66 Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 47.50	MXN 300.00	**MXN 1,190.03**
Z12 Zona de trabajo					**Subtotal MXN 3,456.58**
	**Hikvision DS-PDTT15AM-LM-WB** (AX PRO) Detector Inalámbrico Exterior de Doble Tecnología (PIR + Microondas) con Anti-enmascaramiento / IP65 / Rango 15 m / Ángulo 90° / Inmunidad a Mascotas 40 kg Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 157.79	MXN 500.00	**MXN 3,456.58**
Z13 Exhibición de llantas (uno en cada extremo)					**Subtotal MXN 3,436.99**
	Hikvision DS-PDC10AM-EG2-WB (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Tipo Cortina para Exterior con Anti-enmascaramiento / IP65 / Rango 10 m / Ángulo 5° Instalación de equipo con taquetes - 2.00 equipo - MXN 1,000.00	2.00	USD 130.06	MXN 1,000.00	**MXN 3,436.99**
Entre oficina y taller					**Subtotal MXN 2,203.91**
	Hikvision DS-PR1-WB (AX PRO) Repetidor de Señal Inalámbrico Hikvision / LED Indicador / Batería de Respaldo Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 101.61	MXN 300.00	**MXN 2,203.91**

SISTEMA

Rack existente (9U)

Totales: Equipo USD 177.89 Mano de Obra MXN 1,150.00 **Total MXN 4,483.20**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	Rack existente				Subtotal MXN 4,001.28
	**Linked Pro HTCM-1U** Multicontacto Horizontal (PDU) de 8 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/15A Instalacion - 1.00 pieza - MXN 300.00	1.00	USD 60.06	MXN 300.00	**MXN 1,425.37**
	**Hikvision DS-UPS600-R/X** UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo) Instalacion - 1.00 pieza - MXN 150.00	1.00	USD 63.44	MXN 150.00	**MXN 1,338.70**
	**Linked Pro LP-PP-23-UTP-BK-24P** Patch Panel Modular sin Blindaje de 24 Puertos, 1U, con Barra para Organizar Cable Instalacion - 1.00 pieza - MXN 600.00	1.00	USD 15.64	MXN 600.00	**MXN 893.05**
	**Linked Pro LP-ORG-01** Organizador de Cables Horizontal de 1U para Rack de 19", Fabricado en Polímero Resistente a Deformaciones y Rayones Instalacion - 1.00 pieza - MXN 100.00	1.00	USD 13.03	MXN 100.00	**MXN 344.15**
	General				Subtotal MXN 481.93
	**LINKEDPRO BY EPCOM LP-KJ-610-TTBU** Módulo Jack Keystone Cat6 (Toolless), con Terminación en Ángulo 180 Grados Color Azul, Compatible con Faceplate y Patchpanel Linkedpro	4.00	USD 15.72	MXN 0.00	**MXN 294.55**
	**Linked Pro LP-UT6-100-BU** Cable de Parcheo UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies) - Azul	4.00	USD 10.00	MXN 0.00	**MXN 187.37**

SISTEMA

Programación, pruebas y capacitación

Totales: Equipo USD 0.00 Mano de Obra MXN 2,000.00 **Total MXN 2,000.00**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	ALFA SERV-PROG-ALARMA Servicio de programación y puesta en marcha del sistema de alarma: alta de zonas, pruebas de alcance inalámbrico, prueba de señal 4G, configuración de la app y capacitación al usuario Programacion - 1.00 servicio - MXN 2,000.00	1.00	USD 0.00	MXN 2,000.00	**MXN 2,000.00**

NOTAS

ALCANCE
• Sistema de alarma inalámbrico Hikvision AX PRO para la oficina/tienda, la cochera, la zona de trabajo y la exhibición de llantas. Casi todo es inalámbrico: no se ranuran muros, no se pinta y no se pasa tubería por piso ni muros terminados.
• Solo se cablean los puntos que necesitan conexión física: el contacto de piso de la cortina, los contactos de uso rudo del portón y de la puerta peatonal, la salida de alarma de la cerca eléctrica y la antena 4G del techo. Son tramos cortos y a la vista, sujetos con grapa o canaleta.
• Incluye instalación, programación, configuración de la app Hik-Connect en los teléfonos del cliente, pruebas de alcance inalámbrico, prueba de señal 4G en el techo y capacitación al usuario.

ZONIFICACIÓN
• Z1 Cerca eléctrica: transmisor inalámbrico conectado a la salida de alarma (relé NC) del energizador. Zona 24 horas.
• Z2 Cortina frontal: contacto de piso de uso rudo (separación de 75 mm). Zona con retardo de entrada y salida.
• Z3 Ventanal de vidrio: detector de rotura de cristal. OPCIONAL, ver abajo.
• Z4 Portón vehicular: contacto de uso rudo con carcasa metálica. Zona instantánea.
• Z5 Puerta peatonal: contacto de uso rudo con carcasa metálica. Zona instantánea.
• Z6 a Z9 Ventanas corredizas 1 a 4: contacto magnético inalámbrico en cada una. Zona instantánea.
• Z10 Puerta de aluminio y vidrio templado del taller: contacto inalámbrico para exterior (IP66). Zona instantánea.
• Z11 y Z11B Oficina: 2 detectores de doble tecnología inmunes a mascotas, uno en cada extremo. Zona interior que respeta el retardo de entrada.
• Z12 Zona de trabajo del fondo: detector de exterior de doble tecnología con anti-enmascaramiento. Zona instantánea.
• Z13 y Z13B Exhibición de llantas: 2 detectores de exterior tipo cortina con anti-enmascaramiento, uno en cada extremo, cubriendo los 13 m. Zona instantánea.
• La central acepta 96 zonas. El sistema usa 14 (15 con el opcional) y queda con más del 30% libre para crecer.

COMUNICACIÓN
• Vía principal: Internet por cable (Ethernet) al módem existente.
• Respaldo: router 4G con antena exterior de alta ganancia en el techo (omnidireccional de 698 a 2,700 MHz, cable de 6 m y conector SMA). Si se cae el Internet, la alarma sigue avisando por 4G. La central conserva su propio módulo 4G como tercera vía.
• Antes de fijar la antena se mide la señal en el techo y se elige la compañía con mejor cobertura.

NOTAS TÉCNICAS
• Cerca eléctrica: el energizador debe tener una salida de alarma (relé NC) para integrarlo a la zona Z1. Si no la tiene, debe sustituirse por uno que sí la tenga. Ese cambio no está incluido.
• Los detectores de la oficina se instalan a la altura que indica el fabricante (2.1 a 2.4 m), también en el tramo de 4 m de altura, con el ángulo ajustado para cubrir cada extremo.
• Los detectores de la exhibición se instalan a la altura que indica el fabricante (no a 4 m), viendo a lo largo de los 13 m. Se cruzan desde ambos extremos para que no quede ningún punto ciego.
• Repetidor: se incluye uno entre la oficina y el taller porque entre la central y los detectores del fondo hay más de 25 m, muros, herrería y la cortina metálica. Si la prueba de alcance demuestra que la señal es suficiente sin él, se retira y se descuenta.
• Rack existente de 9U: se agregan un multicontacto, un no-break para el módem, el router 4G y la central, un patch panel y un organizador.
• Respaldo de energía: la central tiene su propia batería y el no-break respalda el módem y el router 4G. Si se va la luz, el sistema sigue vigilando y avisando.

EXCLUSIONES
• Reparación de la cerca eléctrica: la hará otra empresa por medio de HQE.
• Protección del comedor: excluida por decisión del cliente, ya que no tiene otro acceso.
• Rack: se usa el que ya está instalado (9U con 2 charolas).
• Tarjeta SIM y plan de datos 4G: los contrata el cliente. Se recomienda un plan con datos de la compañía con mejor señal en el techo.
• Monitoreo por central receptora: no está incluido; el sistema avisa directo a la app.
• Obra civil, ranuras, resanes y pintura.

SUPUESTOS
• La antena queda a no más de 6 m del router (el cable incluido mide 6 m). Si se necesita un tramo mayor, la extensión se cotiza aparte.
• El router 4G trabaja en las bandas LTE 2, 4 y 5, que usan Telcel y AT&T en la zona.
• Hay acceso seguro al techo para fijar la antena.
• La instalación se hace en horario hábil, con el local abierto y con acceso libre a las áreas de trabajo.

OPCIONAL (NO INCLUIDO EN EL TOTAL)
• Z3 Ventanal: detector de rotura de cristal Hikvision DS-PDBG8-EG2-WB instalado y programado, MXN 1,268.19 + IVA.

TIEMPO DE INSTALACIÓN

• 2 días hábiles con 2 técnicos. Día 1: central, rack, router 4G, antena en el techo y contactos. Día 2: detectores, programación, pruebas de alcance, app y capacitación.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 1,930.72. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones ni cableados.