ALFA IT
HIGH-END SOLUTIONS

FOLIO
ALFA-0181-V1

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Detección de humo y 2 cámaras IP – Por definir

CLIENTE
Por definir – Detección de humo

PROYECTO
Detección de humo y 2 cámaras IP – Por definir

TOTAL ESTIMADO
MXN 94,503.34

TC USD/MXN 18.62

Fecha: 4 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Detección de humo y 2 cámaras IP – Por definir - ALFA-0181-V1

ALFA-0181-V1
POR DEFINIR – DETECCIÓN DE HUMO

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 94,503.34

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 3,507.18**
Mano de Obra	**MXN 34,600.00**
Subtotal	**MXN 99,915.33**
Descuento aliado equipos	**-MXN 9,796.93**
Descuento aliado mano de obra	**-MXN 8,650.00**
IVA 16%	**MXN 13,034.94**
Total estimado	**MXN 94,503.34**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.62

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

Site: panel, expansores y fuente	**MXN 8,128.61**
Almacén	**MXN 30,032.24**
Oficinas planta baja	**MXN 16,502.54**
Oficinas planta alta	**MXN 14,215.21**
Cableado y conexiones	**MXN 24,974.06**
Cámaras IP	**MXN 6,062.68**

SISTEMA

Site: panel, expansores y fuente

Totales: Equipo USD 294.18 Mano de Obra MXN 2,650.00 **Total MXN 8,128.61**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Bus del panel DSC existente					Subtotal MXN 2,247.42
	**DSC HSM2108** Módulo Expansor de 8 Zonas Cableadas compatible con panel NEO, PRO Montaje y conexión del expansor al bus del panel - 2.00 pieza - MXN 600.00	2.00	USD 88.46	MXN 600.00	**MXN 2,247.42**
General					Subtotal MXN 2,646.89
	**DSC GMX-003** Gabinete Metálico Grande PC1832 / HS2032 / HS2128 (PC5003C) Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 23.53	MXN 300.00	**MXN 738.21**
	**Epcom Powerline KIT16B3LK5** Kit con fuente PLB3 de 12 Vcc a 4 A, incluye transformador, batería de 12 V a 5.5 Ah y gabinete Instalación y conexión de la fuente - 1.00 pieza - MXN 300.00	1.00	USD 67.47	MXN 300.00	**MXN 1,556.52**
	**Panduit FC2X2LG2** Canaleta Ranurada de PVC con Tapa, Tipo F, 57.2 mm de Ancho, 53.8 mm de Alto y 2 m de Largo, Color Gris	1.00	USD 18.91	MXN 0.00	**MXN 352.17**
Restablecimiento de detectores					Subtotal MXN 252.33
	**Access Pro PRORELAY** Módulo de Relevador Instalación y conexión del relevador de restablecimiento - 1.00 pieza - MXN 200.00	1.00	USD 2.81	MXN 200.00	**MXN 252.33**
1 detector en 1 línea					Subtotal MXN 2,287.33
	**System Sensor 4W-TB** Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos con sensor térmico fijo a 57 °C, serie i3, para paneles de incendio Instalación de equipo con taquetes - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Conexión y prueba de la línea - 1.00 equipo - MXN 150.00	1.00	USD 66.44	MXN 1,050.00	**MXN 2,287.33**
Fin de la línea del site					Subtotal MXN 694.64
	**System Sensor EOLR-1** Relevador de fin de línea encapsulado en epoxi, normalmente abierto, para supervisión de alimentación de detectores de 4 hilos Instalación y conexión del relevador de fin de línea - 1.00 pieza - MXN 200.00	1.00	USD 26.56	MXN 200.00	**MXN 694.64**

SISTEMA

Almacén

Totales: Equipo USD 710.52 Mano de Obra MXN 16,800.00 **Total MXN 30,032.24**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
8 detectores en 2 líneas, a más de 8 m sobre soporte en rack				**Subtotal MXN 26,298.67**
 **System Sensor 4W-TB** Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos con sensor térmico fijo a 57 °C, serie i3, para paneles de incendio Instalación de equipo con taquetes - 8.00 equipo - MXN 2,400.00 Recargo por trabajo en altura (más de 8 m) - 8.00 equipo - MXN 8,000.00 Cableado de punto A a punto B - 8.00 punto - MXN 4,800.00 Conexión y prueba de la línea - 8.00 equipo - MXN 1,200.00	8.00	USD 531.52	MXN 16,400.00	**MXN 26,298.67**
Fin de cada línea				**Subtotal MXN 1,389.27**
 **System Sensor EOLR-1** Relevador de fin de línea encapsulado en epoxi, normalmente abierto, para supervisión de alimentación de detectores de 4 hilos Instalación y conexión del relevador de fin de línea - 2.00 pieza - MXN 400.00	2.00	USD 53.12	MXN 400.00	**MXN 1,389.27**
Trabajos a más de 8 m (1 semana)				**Subtotal MXN 2,344.30**
ALFA SERV-RENTA-ANDAMIO Renta de andamio de 4 cuerpos con ruedas y 16 tablones antiderrapantes, puesto en obra, por una semana	1.00	USD 125.88	MXN 0.00	**MXN 2,344.30**

SISTEMA

Oficinas planta baja

Totales: Equipo USD 504.88 Mano de Obra MXN 7,100.00 **Total MXN 16,502.54**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
6 detectores en 4 líneas				**Subtotal MXN 13,724.00**
 **System Sensor 4W-TB** Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos con sensor térmico fijo a 57 °C, serie i3, para paneles de incendio Instalación de equipo con taquetes - 6.00 equipo - MXN 1,800.00 Cableado de punto A a punto B - 6.00 punto - MXN 3,600.00 Conexión y prueba de la línea - 6.00 equipo - MXN 900.00	6.00	USD 398.64	MXN 6,300.00	**MXN 13,724.00**
Fin de cada línea				**Subtotal MXN 2,778.54**
 **System Sensor EOLR-1** Relevador de fin de línea encapsulado en epoxi, normalmente abierto, para supervisión de alimentación de detectores de 4 hilos Instalación y conexión del relevador de fin de línea - 4.00 pieza - MXN 800.00	4.00	USD 106.24	MXN 800.00	**MXN 2,778.54**

SISTEMA

Oficinas planta alta

Totales: Equipo USD 438.44 Mano de Obra MXN 6,050.00 **Total MXN 14,215.21**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
5 detectores en 4 líneas				Subtotal MXN 11,436.67
 **System Sensor 4W-TB** Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos con sensor térmico fijo a 57 °C, serie i3, para paneles de incendio Instalación de equipo con taquetes - 5.00 equipo - MXN 1,500.00 Cableado de punto A a punto B - 5.00 punto - MXN 3,000.00 Conexión y prueba de la línea - 5.00 equipo - MXN 750.00	5.00	USD 332.20	MXN 5,250.00	**MXN 11,436.67**
Fin de cada línea				Subtotal MXN 2,778.54
 **System Sensor EOLR-1** Relevador de fin de línea encapsulado en epoxi, normalmente abierto, para supervisión de alimentación de detectores de 4 hilos Instalación y conexión del relevador de fin de línea - 4.00 pieza - MXN 800.00	4.00	USD 106.24	MXN 800.00	**MXN 2,778.54**

SISTEMA

Cableado y conexiones

Totales: Equipo USD 1,341.01 Mano de Obra MXN 0.00 **Total MXN 24,974.06**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Líneas de detección (aprox. 795 m)				Subtotal MXN 24,651.50
 **Genesis 2115-1101/1000** Bobina de 305 m (1000 ft) de cable para alarma 4x18 AWG, riser, color blanco	3.00	USD 1,323.69	MXN 0.00	**MXN 24,651.50**
General				Subtotal MXN 322.56
 **Epcom Powerline CON-1006** Conector compacto de presión de 1 entrada a 4 salidas para cables de 12 a 28 AWG	10.00	USD 6.70	MXN 0.00	**MXN 124.78**
 **Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	2.00	USD 10.62	MXN 0.00	**MXN 197.78**

SISTEMA

Cámaras IP

Totales: Equipo USD 218.15 Mano de Obra MXN 2,000.00 **Total MXN 6,062.68**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Equipo suministrado por el cliente					**Subtotal MXN 2,000.00**
	Cliente CAM-IP (cliente) EQUIPO EXISTENTE DEL CLIENTE Cámara IP propiedad del cliente. Solo referencia para instalación y conexión; no se vende. Instalación de cámara IP / Domo exterior - 2.00 equipo - MXN 800.00 Cableado de punto A a punto B - 2.00 punto - MXN 1,200.00	2.00	USD 0.00	MXN 2,000.00	**MXN 2,000.00**
Nodos de las 2 cámaras					**Subtotal MXN 4,062.68**
	**Linked Pro PRO-CAT-6-LITE** Bobina de Cable de 305 Metros (1000 Pies) Cat6, CM, 24 AWG, Alto Rendimiento, ETL, UL, Color Azul, Super Flexible, para Aplicaciones de Videovigilancia, Video HD, y Redes de Datos. Uso Interior	1.00	USD 201.19	MXN 0.00	**MXN 3,746.83**
	**Linked Pro LP-KJ-601-BU** Módulo Jack 110 Cat6, Keystone para Faceplate - Color Azul	4.00	USD 6.96	MXN 0.00	**MXN 129.62**
	**Linked Pro LP-UT6-100-BU** Cable de Parcheo UTP Cat6 - 1 Metro (3.28 Pies) - Azul	4.00	USD 10.00	MXN 0.00	**MXN 186.23**

NOTAS

ALCANCE
• Detección de humo para el almacén, las oficinas de planta baja y planta alta y el site: 20 detectores fotoeléctricos de 4 hilos con sensor térmico a 57 °C, repartidos en 11 líneas e integrados al panel DSC existente.
• Almacén: 8 detectores en 2 líneas, montados a más de 8 m sobre soporte en rack. Oficinas planta baja: 6 detectores en 4 líneas. Oficinas planta alta: 5 detectores en 4 líneas. Site: 1 detector en 1 línea.
• Cada línea termina en un relevador de fin de línea que supervisa la alimentación: si un detector se queda sin energía o se corta el cable, el panel lo reporta.
• En el site se instalan un gabinete con 2 módulos expansores de 8 zonas conectados al bus del panel, una fuente de 12 V con batería de respaldo y un relevador para restablecer los detectores después de una alarma.
• Cableado y conexión de 2 cámaras IP existentes, con un nodo Cat6 por cámara hasta el site.
• Cada detector incluye su base de montaje.
• El sistema se entrega conectado y probado línea por línea.

SUPUESTOS
• Las cantidades de cable 4x18 (aprox. 795 m, 3 bobinas de 305 m) y de cable Cat6 son estimadas sin plano y se ajustarán en sitio.
• El cable se tiende por la estructura existente (racks, armaduras y plafón), sujeto con cinchos y con canaleta en el site. No incluye tubería conduit.
• Se considera la renta de un andamio de 4 cuerpos con ruedas y 16 tablones antiderrapantes por una semana para los trabajos del almacén a más de 8 m. Si se requiere más tiempo, la renta adicional se cotiza aparte.
• El panel DSC existente tiene capacidad en su bus para 2 expansores adicionales y su sirena funciona correctamente.
• Los trabajos se realizan en horario hábil, con acceso libre a las áreas.

EXCLUSIONES
• Cámaras IP: las suministra el cliente.
• Señalización adicional (sirenas o estrobos): se utiliza la sirena del panel existente.
• Obra civil, ranuras, resanes y pintura.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 3,507.18. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.