FOLIO

ALFA-0189-V1

HQE security

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Videovigilancia ComposTEQ Cajititlán

CLIENTE

ComposTEQ

ATENCION A

Santiago García

PROYECTO

Videovigilancia ComposTEQ Cajititlán

TOTAL ESTIMADO

MXN 283,469.39

TC USD/MXN 18.63

Fecha: 9 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Videovigilancia ComposTEQ Cajititlán - ALFA-0189-V1

ALFA-0189-V1
COMPOSTEQ

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 283,469.39

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 11,908.73**
Mano de Obra	**MXN 22,500.00**
Subtotal	**MXN 244,370.16**
IVA 16%	**MXN 39,099.23**
Total estimado	**MXN 283,469.39**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.63

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.


ALCANCE GENERAL

General · Site en oficina	**MXN 91,296.80**
Nave · Zona norte	**MXN 33,553.31**
Nave · Zona centro	**MXN 33,553.31**
Nave · Zona sur	**MXN 33,553.31**
Tanque de riego y diésel	**MXN 4,397.90**
Ensacado y zona de limpieza	**MXN 4,397.90**
Segunda entrada	**MXN 14,635.94**
Entrada y salida principal	**MXN 3,897.90**
Patio y estacionamiento	**MXN 3,897.90**
Bodega	**MXN 5,624.55**
Oficinas	**MXN 5,624.55**
Pasillo de lockers	**MXN 2,812.27**
Terraza y jardín	**MXN 5,624.55**
Retiro de cámaras actuales	**MXN 1,500.00**

SISTEMA

General · Site en oficina

Totales: Equipo USD 4,803.68 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 91,296.80**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/S(E)** NVR IP 32 Canales / 8K 30 fps / 16 Puertos PoE+ 200 W / 4 Bahías HDD / AcuSense / Reconocimiento Facial / ANPR Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 1,462.41	MXN 300.00	**MXN 27,545.99**
	**Western Digital WD64PURZ** Disco Duro PURPLE de 6TB / 3 Años de Garantía / Para Videovigilancia Instalación de disco duro - 3.00 equipo - MXN 900.00	3.00	USD 1,386.33	MXN 900.00	**MXN 26,728.55**
	**Hikvision DS-D5027F3-2P2S** Monitor LED Full HD (1080p) de 27" / Bocinas Integradas / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / VESA (100 x 100) / Uso 24/7 / IPS Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 207.17	MXN 300.00	**MXN 4,159.76**
	Ruijie RG-ES207GS-AC-OD Switch PoE para Exteriores / 7 Puertos Gigabit / 5 RJ45 + 2 SFP / PoE+ 60 W / Anillo ERPS / IP65 / Gestión Cloud Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 94.79	MXN 300.00	**MXN 2,066.02**
	**Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI** Transceptor Industrial BIDI Monomodo SFP 1G (Lado A), hasta 20 Kilómetros, TX 1310 / RX 1550	3.00	USD 61.59	MXN 0.00	**MXN 1,147.48**
	**Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI** Transceptor Industrial BIDI Monomodo SFP 1G (Lado B), hasta 20 Kilómetros, TX 1550 / RX 1310	3.00	USD 61.59	MXN 0.00	**MXN 1,147.48**
	**LINKEDPRO BY FIBERHOME IC-FIG8A1-1C/2KM** Carrete de 2 Kilómetros (6561.68 Pies) de Fibra Óptica Aérea Mini Figura 8 G.657A1 Tipo Drop, Monomodo de 1 Hilo (Unifibra), Color Negro, Span 80	1.00	USD 328.16	MXN 0.00	**MXN 6,113.91**
	**LINKEDPRO BY EPCOM FASC-LC** Conector Rápido de Instalación en Campo, Monomodo, LC/UPC, Pre-Pulido, Re-Terminable para Fibra Drop Plana	8.00	USD 37.36	MXN 0.00	**MXN 696.05**
	**LINKEDPRO BY EPCOM PRO-CAT-6-AIR** Bobina de Cable FTP con Mensajero de Acero de 305 Metros (1000 Pies) Cat6+ Calibre 23, Color Negro, para Aplicaciones en Video Vigilancia y Redes de Datos / Uso en Intemperie y Aplicaciones Aéreas	2.00	USD 624.68	MXN 0.00	**MXN 11,638.34**

	**LINKEDPRO BY EPCOM PRO-CAT-6-EXT-LITE-DJ** Bobina de Cable UTP 305 Metros (1000 Pies), Cat6 con Doble Forro, para Exterior, Climas Extremos, Color Negro	1.00	USD 229.53	MXN 0.00	**MXN 4,276.35**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	11.00	USD 58.41	MXN 0.00	**MXN 1,088.23**
	ALFA SERV-RENTA-ANDAMIO Renta de andamio de 4 cuerpos con ruedas y 16 tablones antiderrapantes, puesto en obra, por una semana	2.00	USD 251.66	MXN 0.00	**MXN 4,688.58**

SISTEMA

Nave · Zona norte

Totales: Equipo USD 1,677.50 Mano de Obra MXN 2,300.00 **Total MXN 33,553.31**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Ruijie RG-NIS2100-4GT2SFP-HP** Switch Industrial PoE+ / 4 Puertos Gigabit / 1 PoE++ + 3 PoE+ 30 W / 2 SFP Uplink / -40 °C a 75 °C / Protección 6 kV Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Tendido aéreo de fibra óptica entre puntos de red - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 158.86	MXN 900.00	**MXN 3,859.70**
	**Ruijie RG-NIS-PA240-54** Fuente de Alimentación AC/DC 240 W, 54 V DC, Riel DIN, para Switch Industrial	1.00	USD 87.77	MXN 0.00	**MXN 1,635.23**
	**PRECISION PST-3040-20P** Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).	1.00	USD 66.64	MXN 0.00	**MXN 1,241.56**
	**Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)** [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 25X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 1,333.03	MXN 1,400.00	**MXN 26,235.53**
	**Hikvision DS-1602ZJ-POLE** Montaje de poste para domo PTZ Hikvision	1.00	USD 31.20	MXN 0.00	**MXN 581.28**

SISTEMA

Nave · Zona centro

Totales: Equipo USD 1,677.50 Mano de Obra MXN 2,300.00 **Total MXN 33,553.31**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Ruijie RG-NIS2100-4GT2SFP-HP** Switch Industrial PoE+ / 4 Puertos Gigabit / 1 PoE++ + 3 PoE+ 30 W / 2 SFP Uplink / -40 °C a 75 °C / Protección 6 kV Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Tendido aéreo de fibra óptica entre puntos de red - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 158.86	MXN 900.00	**MXN 3,859.70**
	**Ruijie RG-NIS-PA240-54** Fuente de Alimentación AC/DC 240 W, 54 V DC, Riel DIN, para Switch Industrial	1.00	USD 87.77	MXN 0.00	**MXN 1,635.23**
	**PRECISION PST-3040-20P** Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).	1.00	USD 66.64	MXN 0.00	**MXN 1,241.56**
	**Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)** [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 25X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 1,333.03	MXN 1,400.00	**MXN 26,235.53**
	**Hikvision DS-1602ZJ-POLE** Montaje de poste para domo PTZ Hikvision	1.00	USD 31.20	MXN 0.00	**MXN 581.28**

SISTEMA

Nave · Zona sur

Totales: Equipo USD 1,677.50 Mano de Obra MXN 2,300.00 **Total MXN 33,553.31**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Ruijie RG-NIS2100-4GT2SFP-HP** Switch Industrial PoE+ / 4 Puertos Gigabit / 1 PoE++ + 3 PoE+ 30 W / 2 SFP Uplink / -40 °C a 75 °C / Protección 6 kV Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Tendido aéreo de fibra óptica entre puntos de red - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 158.86	MXN 900.00	**MXN 3,859.70**
	**Ruijie RG-NIS-PA240-54** Fuente de Alimentación AC/DC 240 W, 54 V DC, Riel DIN, para Switch Industrial	1.00	USD 87.77	MXN 0.00	**MXN 1,635.23**
	**PRECISION PST-3040-20P** Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).	1.00	USD 66.64	MXN 0.00	**MXN 1,241.56**
	**Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)** [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 6 Megapixel / 25X Zoom / 200 mts IR / 30 mts Luz Blanca / ACUSENSE / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento / Hi-PoE Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 1,333.03	MXN 1,400.00	**MXN 26,235.53**
	**Hikvision DS-1602ZJ-POLE** Montaje de poste para domo PTZ Hikvision	1.00	USD 31.20	MXN 0.00	**MXN 581.28**

SISTEMA

Tanque de riego y diésel

Totales: Equipo USD 160.91 Mano de Obra MXN 1,400.00 **Total MXN 4,397.90**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU(F)** [Dual Light] Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 4 mm / 50 mts IR + 50 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 160.91	MXN 1,400.00	**MXN 4,397.90**

SISTEMA

Ensacado y zona de limpieza

Totales: Equipo USD 160.91 Mano de Obra MXN 1,400.00 **Total MXN 4,397.90**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU(F)** [Dual Light] Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 4 mm / 50 mts IR + 50 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 160.91	MXN 1,400.00	**MXN 4,397.90**

SISTEMA

Segunda entrada

Totales: Equipo USD 710.43 Mano de Obra MXN 1,400.00 **Total MXN 14,635.94**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)** [TandemVu] PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panoramica 6 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / IP66 / WDR / PoE+ / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00 Recargo por instalación en altura (6 m) - 1.00 equipo - MXN 500.00	1.00	USD 710.43	MXN 1,400.00	**MXN 14,635.94**

SISTEMA

Entrada y salida principal

Totales: Equipo USD 160.91 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 3,897.90**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU(F)** [Dual Light] Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 4 mm / 50 mts IR + 50 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 160.91	MXN 900.00	**MXN 3,897.90**

SISTEMA

Patio y estacionamiento

Totales: Equipo USD 160.91 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 3,897.90**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1T83G2-LIU(F)** [Dual Light] Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 4 mm / 50 mts IR + 50 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 160.91	MXN 900.00	**MXN 3,897.90**

SISTEMA

Bodega

Totales: Equipo USD 205.28 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 5,624.55**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
 **Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 2.00 equipo - MXN 600.00 Cableado de punto A a punto B - 2.00 punto - MXN 1,200.00	2.00	USD 205.28	MXN 1,800.00	**MXN 5,624.55**

SISTEMA

Oficinas

Totales: Equipo USD 205.28 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 5,624.55**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
 **Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 2.00 equipo - MXN 600.00 Cableado de punto A a punto B - 2.00 punto - MXN 1,200.00	2.00	USD 205.28	MXN 1,800.00	**MXN 5,624.55**

SISTEMA

Pasillo de lockers

Totales: Equipo USD 102.64 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 2,812.27**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
 **Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**

SISTEMA

Terraza y jardín

Totales: Equipo USD 205.28 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 5,624.55**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
 **Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 2.00 equipo - MXN 600.00 Cableado de punto A a punto B - 2.00 punto - MXN 1,200.00	2.00	USD 205.28	MXN 1,800.00	**MXN 5,624.55**

SISTEMA

Retiro de cámaras actuales

Totales: Equipo USD 0.00 Mano de Obra MXN 1,500.00 **Total MXN 1,500.00**

PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
Cliente CAM-IP (cliente) EQUIPO EXISTENTE DEL CLIENTE Cámara IP propiedad del cliente. Solo referencia para instalación y conexión; no se vende. Retiro de cámara existente - 5.00 equipo - MXN 1,500.00	5.00	USD 0.00	MXN 1,500.00	**MXN 1,500.00**

NOTAS

ALCANCE
• Videovigilancia de toda la planta con 15 cámaras: naves de composteo, zona de proceso, ensacado, bodega, oficinas, pasillo de lockers, terraza, jardín, patio, entrada principal y segunda entrada.
• Vista en vivo desde un monitor en la oficina y desde el celular, con grabación continua de aproximadamente 30 días.
• 4 cámaras de doble lente, con vista panorámica fija y cámara móvil con zoom, para cubrir las naves y la segunda entrada con pocas cámaras.
• Cámara dedicada a la zona del tanque de riego y el diésel, para revisar sus niveles a distancia.
• Enlace de fibra óptica desde la oficina hasta la nave, tendido por los postes, por encima del alcance de la maquinaria.
• Retiro de las 5 cámaras actuales.

SUPUESTOS
• Las medidas son estimadas a partir de imagen satelital y de los datos del cliente (nave de aprox. 305 x 65 m). Si en obra difieren, el alcance se ajusta.
• Los postes laterales miden aprox. 6 m y los centrales de 10 a 12 m. Las cámaras y el cableado aéreo se instalan a una altura de hasta 6 m, por encima del alcance de la maquinaria. Incluye renta de andamio por 2 semanas; si se requiere plataforma de elevación, se cotiza aparte.
• La alimentación eléctrica de 127 V en la oficina y en los puntos de red de la nave y la entrada corre por cuenta del cliente y deberá estar disponible antes de la instalación. No incluye trabajos eléctricos.
• El cliente autoriza el uso de sus postes para montar cámaras y cableado. La cámara de la segunda entrada queda sujeta a que los cables existentes en el poste permitan trabajar con seguridad; de lo contrario se redefine su ubicación.
• La lectura de nivel del tanque depende de que cuente con un indicador visible desde la cámara.
• Las 3 cámaras de las naves siguen automáticamente a las personas o vehículos detectados, un objetivo a la vez. El seguimiento se ajusta durante la puesta en marcha, considerando el movimiento de lonas y aves. La cámara de la segunda entrada no hace seguimiento: se dirige a posiciones predefinidas cuando detecta movimiento.
• El internet en la oficina lo proporciona el cliente y solo se requiere para la vista remota; la grabación no depende de él.
• Las cámaras no se dirigen a vestidores ni baños. El aviso de privacidad corre por cuenta del cliente.
• Las 5 cámaras retiradas se entregan al cliente, sin reinstalación y sin garantía de nuestra parte.
• No incluye videoportero, portón ni su motor.
• Los trabajos se realizan en horario hábil, coordinados con la operación de la maquinaria.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 11,908.73. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.