FOLIO

ALFA-0194-V1

HQE security

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Reparación y actualización de seguridad · Paseo Solares 225

CLIENTE

Gerardo Rafael Dueñas De la Vega

PROYECTO

Reparación y actualización de seguridad · Paseo Solares 225

TOTAL ESTIMADO

MXN 44,964.56

TC USD/MXN 18.63

Fecha: 9 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Reparación y actualización de seguridad · Paseo Solares 225 - ALFA-0194-V1

ALFA-0194-V1
GERARDO RAFAEL DUEÑAS DE LA VEGA

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 44,964.56

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 1,500.87**
Mano de Obra	**MXN 10,800.00**
Subtotal	**MXN 38,762.55**
IVA 16%	**MXN 6,202.01**
Total estimado	**MXN 44,964.56**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.63

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

General · Alarma existente	**MXN 6,836.42**
Baño · Ventana de acceso	**MXN 1,959.50**
General · Videovigilancia	**MXN 15,410.61**
Patio lateral · Cámara nueva	**MXN 2,911.20**
Oficinas · Cámaras privadas	**MXN 11,644.82**

SISTEMA

General · Alarma existente

Totales: Equipo USD 157.61 Mano de Obra MXN 3,900.00 **Total MXN 6,836.42**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	ALFA SERV-DIAG-ALARMA Servicio de diagnóstico y puesta a punto del sistema de alarma existente: revisión del historial de eventos, prueba de cada sensor y de la sirena, cambio de pilas, reprogramación, armado programado, avisos al celular y capacitación al usuario Diagnóstico, pruebas y reprogramación de la alarma - 1.00 servicio - MXN 3,000.00	1.00	USD 0.00	MXN 3,000.00	**MXN 3,000.00**
	**EPCOM POWERLINE CR123A** Batería de Litio CR123A / 3V / 1300 mAh / No Recargable / Acero Inoxidable / Operación -40°C a +60°C	10.00	USD 35.00	MXN 0.00	**MXN 652.08**
	Hikvision DS-PDMC-EG2-WB(B) (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 28.21	MXN 300.00	**MXN 825.58**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 44.76	MXN 300.00	**MXN 1,133.92**
	**Hikvision DS-PS1-I-WB(B)** (AX PRO) Sirena Inalámbrica Interior / 110 dB / Estrobo Color Azul Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 49.64	MXN 300.00	**MXN 1,224.84**

SISTEMA

Baño · Ventana de acceso

Totales: Equipo USD 72.97 Mano de Obra MXN 600.00 **Total MXN 1,959.50**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	Hikvision DS-PDMC-EG2-WB(B) (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 28.21	MXN 300.00	**MXN 825.58**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 44.76	MXN 300.00	**MXN 1,133.92**

SISTEMA

General · Videovigilancia

Totales: Equipo USD 730.54 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 15,410.61**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(E)** NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Configuración de grabador, usuarios y permisos por cámara - 1.00 servicio - MXN 1,200.00	1.00	USD 224.11	MXN 1,500.00	**MXN 5,675.37**
	**Western Digital WD44PURZ** Disco Duro WD Purple Surveillance / 4TB / SATA 6Gb/s / 3.5" / Tecnología AllFrame / 180TB año Workload / Soporte 64 Cámaras HD / 16 Bays / Componentes Anti-Corrosión / 3 Años Garantía Instalación de disco duro - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 328.84	MXN 300.00	**MXN 6,426.58**
	**Linked Pro PRO-CAT5-EXT-LITEW** Bobina de Cable UTP Cat5e para Exterior en Color Blanco / 305 Metros (1000 Pies) / Certificada UL / Sin Blindaje	1.00	USD 177.59	MXN 0.00	**MXN 3,308.66**

SISTEMA

Patio lateral · Cámara nueva

Totales: Equipo USD 107.95 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 2,911.20**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**

SISTEMA

Oficinas · Cámaras privadas

Totales: Equipo USD 431.80 Mano de Obra MXN 3,600.00 **Total MXN 11,644.82**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 4.00 equipo - MXN 1,200.00 Cableado de punto A a punto B - 4.00 punto - MXN 2,400.00	4.00	USD 410.56	MXN 3,600.00	**MXN 11,249.10**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	4.00	USD 21.24	MXN 0.00	**MXN 395.72**

NOTAS

ALCANCE
• Revisión completa de la alarma actual para encontrar por qué no sonó ni detectó el día de la intrusión: historial de eventos y prueba de cada sensor y de la sirena.
• Pilas nuevas en los sensores y en la sirena, y reemplazo del sensor de la puerta principal, que está dañado.
• Sirena adicional dentro de la oficina, para que la alarma se escuche tanto adentro como afuera.
• Protección del baño por donde entraron: sensor de apertura en la ventana y sensor de movimiento.
• Cámara nueva en el patio lateral, visible desde el celular.
• Cámara en las 4 oficinas privadas. Cada persona ve únicamente la cámara de su oficina, desde su celular y con su propio usuario.
• Grabador nuevo e independiente para las 5 cámaras nuevas, con disco duro para alrededor de un mes de grabación.
• Alarma lista para el día a día: armado programado, avisos al celular y capacitación al personal.

SUPUESTOS
• El panel de alarma es Hikvision AX PRO y admite los equipos nuevos. Si en la revisión resulta ser otro modelo, la propuesta se ajusta.
• Se requiere la cuenta de administrador de la alarma (usuario y contraseña). Sin ella no es posible revisar el historial ni dar de alta equipos.
• Se consideran pilas para hasta 10 dispositivos y un sensor de movimiento de repuesto, por si alguno de los actuales resulta dañado. Si en la revisión aparecen más equipos dañados, se cotizan aparte.
• Las cámaras actuales siguen grabando en su equipo actual, sin cambios.
• El tiempo de grabación es estimado y depende del movimiento en cada área.
• Existe una cuenta de administrador del grabador nuevo con acceso a todas las cámaras y grabaciones. El cliente define quién la resguarda.
• Las cámaras de las oficinas se entregan con el micrófono desactivado, salvo indicación del cliente.
• La cámara que hoy existe en una de las oficinas se retira y se entrega al cliente.
• El cableado de las cámaras nuevas va sobrepuesto y sin tubería.
• La corriente eléctrica y la conexión a internet junto al grabador nuevo corren por cuenta del cliente. No incluye trabajos eléctricos.
• Los trabajos se realizan en horario hábil.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 1,500.87. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.