FOLIO

ALFA-0195-V1

HQE security

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Cámaras y alarma · Paseo Solares 237

CLIENTE

Gerardo Rafael Dueñas De la Vega

PROYECTO

Cámaras y alarma · Paseo Solares 237

TOTAL ESTIMADO

MXN 59,119.77

TC USD/MXN 18.63

Fecha: 9 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Cámaras y alarma · Paseo Solares 237 - ALFA-0195-V1

ALFA-0195-V1
GERARDO RAFAEL DUEÑAS DE LA VEGA

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 59,119.77

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 2,064.60**
Mano de Obra	**MXN 12,500.00**
Subtotal	**MXN 50,965.32**
IVA 16%	**MXN 8,154.45**
Total estimado	**MXN 59,119.77**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.63

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

General · Videovigilancia	**MXN 15,410.61**
General · Alarma	**MXN 8,456.62**
Entrada principal	**MXN 2,827.36**
Recepción	**MXN 4,045.12**
Sala y área de trabajo	**MXN 8,090.25**
Terraza	**MXN 2,911.20**
Distribuidor	**MXN 4,045.12**
Oficinas	**MXN 5,179.04**

SISTEMA

General · Videovigilancia

Totales: Equipo USD 730.54 Mano de Obra MXN 1,800.00 **Total MXN 15,410.61**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-7608NI-Q1/8P(E)** NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Configuración de NVR y visualización remota - 1.00 servicio - MXN 1,200.00	1.00	USD 224.11	MXN 1,500.00	**MXN 5,675.37**
	**Western Digital WD44PURZ** Disco Duro WD Purple Surveillance / 4TB / SATA 6Gb/s / 3.5" / Tecnología AllFrame / 180TB año Workload / Soporte 64 Cámaras HD / 16 Bays / Componentes Anti-Corrosión / 3 Años Garantía Instalación de disco duro - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 328.84	MXN 300.00	**MXN 6,426.58**
	**Linked Pro PRO-CAT5-EXT-LITEW** Bobina de Cable UTP Cat5e para Exterior en Color Blanco / 305 Metros (1000 Pies) / Certificada UL / Sin Blindaje	1.00	USD 177.59	MXN 0.00	**MXN 3,308.66**

SISTEMA

General · Alarma

Totales: Equipo USD 314.35 Mano de Obra MXN 2,600.00 **Total MXN 8,456.62**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	Hikvision DS-PWA48-M-WB (AX PRO) Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 48 Zonas / GSM 3G/4G, Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00 Programación y puesta en marcha de la alarma, app y capacitación - 1.00 servicio - MXN 2,000.00	1.00	USD 208.89	MXN 2,300.00	**MXN 6,191.81**
	**Hikvision DS-PS1-E-WB/R** (AX PRO) Sirena Inalámbrica con Estrobo Rojo para Exterior IP65 / 110 dB Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 105.46	MXN 300.00	**MXN 2,264.81**

SISTEMA

Entrada principal

Totales: Equipo USD 103.45 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 2,827.36**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1043G3-LIUF** [Dual Light] Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 98.14	MXN 900.00	**MXN 2,728.43**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**

SISTEMA

Recepción

Totales: Equipo USD 152.71 Mano de Obra MXN 1,200.00 **Total MXN 4,045.12**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 44.76	MXN 300.00	**MXN 1,133.92**

SISTEMA

Sala y área de trabajo

Totales: Equipo USD 305.42 Mano de Obra MXN 2,400.00 **Total MXN 8,090.25**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 2.00 equipo - MXN 600.00 Cableado de punto A a punto B - 2.00 punto - MXN 1,200.00	2.00	USD 205.28	MXN 1,800.00	**MXN 5,624.55**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	2.00	USD 10.62	MXN 0.00	**MXN 197.86**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 2.00 equipo - MXN 600.00	2.00	USD 89.52	MXN 600.00	**MXN 2,267.84**

SISTEMA

Terraza

Totales: Equipo USD 107.95 Mano de Obra MXN 900.00 **Total MXN 2,911.20**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**

SISTEMA

Distribuidor

Totales: Equipo USD 152.71 Mano de Obra MXN 1,200.00 **Total MXN 4,045.12**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 1.00 equipo - MXN 300.00	1.00	USD 44.76	MXN 300.00	**MXN 1,133.92**

SISTEMA

Oficinas

Totales: Equipo USD 197.47 Mano de Obra MXN 1,500.00 **Total MXN 5,179.04**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Hikvision DS-2CD1343G3-LIUF** [Dual Light] Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / ONVIF / Micro SD Instalación de cámara IP / Domo exterior - 1.00 equipo - MXN 300.00 Cableado de punto A a punto B - 1.00 punto - MXN 600.00	1.00	USD 102.64	MXN 900.00	**MXN 2,812.27**
	**Gewiss GW-44-024** Caja Estanca de PVC Para Derivación y Conexión, 6 Entradas, Tapa con Tornillo de 1/4" de Vuelta, 100x100x50 mm (Área Interna), Uso Exterior IP55, Material que no Propaga el Fuego y Libre de Hálogenos	1.00	USD 5.31	MXN 0.00	**MXN 98.93**
	**Hikvision DS-PDP15P-EG2-WB(B)** (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AX PRO / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura Colocación de equipo - 2.00 equipo - MXN 600.00	2.00	USD 89.52	MXN 600.00	**MXN 2,267.84**

NOTAS

ALCANCE
• 7 cámaras nuevas, visibles desde el celular: entrada principal, recepción, sala, área de trabajo, terraza, distribuidor y una oficina.
• Grabador nuevo con disco duro para alrededor de tres a cuatro semanas de grabación.
• Alarma nueva con 6 sensores de movimiento: recepción, sala, área de trabajo, distribuidor y dos oficinas.
• Sirena exterior con luz, para que la alarma se escuche y se vea desde la calle.
• Avisos al celular y armado y desarmado desde la aplicación; capacitación al personal.

SUPUESTOS
• No se incluyen sensores de apertura en puertas ni ventanas, por indicación del cliente, ya que instalará protecciones.
• La ubicación exacta de cada cámara y de cada sensor se define con el cliente el día de la instalación.
• Las dos cámaras que ya existen en la fachada se conservan como están y no se conectan al grabador nuevo.
• El tiempo de grabación es estimado y depende del movimiento en cada área.
• La alarma avisa por internet. Si el cliente desea respaldo por red celular, la tarjeta SIM y su plan de datos corren por su cuenta.
• El cableado de las cámaras va sobrepuesto y sin tubería.
• La corriente eléctrica y la conexión a internet junto al grabador y al panel de alarma corren por cuenta del cliente. No incluye trabajos eléctricos.
• Los trabajos se realizan en horario hábil.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 2,064.60. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones; si incluye cableado.