ALFA IT
HIGH-END SOLUTIONS

FOLIO
ALFA-0187-V1

PROPUESTA COMERCIAL

PROYECTO

Respaldo de energía (UPS)

CLIENTE
Rodrigo Gallardo

PROYECTO
Respaldo de energía (UPS)

TOTAL ESTIMADO
MXN 2,782.31

TC USD/MXN 18.72

Fecha: 6 de noviembre de 2026 - Vigencia: 15 días

Resumen ejecutivo

Respaldo de energía (UPS) - ALFA-0187-V1

ALFA-0187-V1
RODRIGO GALLARDO

INVERSION TOTAL ESTIMADA

MXN 2,782.31

Importe con IVA incluido.

RESUMEN FINANCIERO

Equipos	**USD 136.61**
Mano de Obra	**MXN 300.00**
Subtotal	**MXN 2,857.08**
Descuento aliado equipos	**-MXN 383.54**
Descuento aliado mano de obra	**-MXN 75.00**
IVA 16%	**MXN 383.77**
Total estimado	**MXN 2,782.31**

CONDICIONES CLAVE

TC USD/MXN 18.72

Vigencia: 15 días

Los equipos se totalizan en USD y la mano de obra en Pesos Mexicanos.

ALCANCE GENERAL

General	**MXN 2,857.08**

SISTEMA

General

Totales: Equipo USD 136.61 Mano de Obra MXN 300.00 **Total MXN 2,857.08**

	PARTIDA	CANTIDAD	EQUIPO	MANO DE OBRA	TOTAL MXN
	**Epcom EPU1200LCD** UPS de 1200VA/720W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R Instalacion - 1.00 pieza - MXN 300.00	1.00	USD 136.61	MXN 300.00	**MXN 2,857.08**

NOTAS

ALCANCE
• Respaldo de energía para que el sistema de cámaras y el internet sigan funcionando durante un apagón: el grabador (NVR), sus 2 cámaras y el módem permanecen encendidos y grabando, con acceso remoto desde el celular.
• Autonomía mínima de 20 minutos con la carga del sistema; con la carga estimada (aprox. 50-60 W) el respaldo nominal con baterías nuevas es de 40 minutos o más.
• Además del respaldo, el equipo regula el voltaje y protege contra picos y variaciones, alargando la vida del grabador, el disco duro y el módem.
• Instalación y conexión del grabador y el módem a las salidas con respaldo, prueba de corte de energía en sitio y verificación de grabación y acceso remoto.

SUPUESTOS
• Carga considerada: grabador Hikvision de 4 canales con disco de 2 TB, 2 cámaras alimentadas por PoE y un módem de internet (aprox. 50-60 W en total).
• El módem está junto al grabador y ambos se conectan al mismo contacto eléctrico. Si están separados, la extensión o el cableado eléctrico adicional se cotiza aparte.
• No incluye respaldo para otros equipos (televisión, computadoras, etc.); conectar más equipos reduce el tiempo de respaldo.
• Las baterías tienen una vida útil típica de 3 a 5 años; con el tiempo la autonomía disminuye y deberán reemplazarse.

CONDICIONES COMERCIALES

1. Anticipo de equipos: USD 136.61. Mano de obra conforme a condiciones comerciales acordadas.
2. Todos los precios de equipos estan expresados en USD y la mano de obra en MXN.
3. El pago debera ser en Pesos Mexicanos, considerando el Tipo de Cambio DOF del dia de pago.
4. Incluye 16% de IVA.
5. Precio L.A.B. en la ubicacion de la obra en Guadalajara, Jalisco.
6. No incluye canalizaciones ni cableados.